

Прилог 1.
ОСНОВНИ САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ
0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор: "VINEX ETIL DOO LUKIĆEVO ", ул.Ивана Марковића
Ирца бб,Лукићево
Објекат: Изградња СИЛОСА кап. 1528м3 са пратећим садржајем
(I ФАЗА) и Изградња КОТЛАРНИЦЕ кап. 3 MW (II ФАЗА) на к.п. 1339/1 К.О.
Лукићево

Врста техничке документације: ИДР –Идејно решење


За грађење / извођење радова: нова градња

Пројектант: NS construction, Агенција за инжењерске делатности и
техничко саветовање - Кула, Петра Кочића 42, Синиша
Новаков пр.

Одговорно лице пројектанта: Синиша Новаков,маст.инж.грађ.

Печат:

Потпис:



Главни пројектант: Даница Ђорђевић маст.инж.арх.

Број лиценце ИКС : 321 A08021

Печат и потпис:

Број техничке документације: Е 160/ИДР/26
Место и датум: Кула , V 2026.год.

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0.1.	Насловна страна главне свеске
0.2.	Садржај главне свеске
0.3.	Одлука о именовању главног пројектанта
0.4.	Изјава главног пројектанта
0.5.	Садржај техничке документације
0.6.	Подаци о пројектантима
0.7.	Подаци о објекту и локацији
0.8.	Сажети технички опис
0.9.	Графички прилози

0.3	Одлука о именовању главног пројектанта
-----	--

0.3. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, као:

Г Л А В Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду ИДР-идејног решења за Изградњу СИЛОСА кап. 1528м³ са пратећим садржајем (I ФАЗА) и Изградња КОТЛАРНИЦЕ кап. 3 MW (II ФАЗА) на к.п. 1339/1 К.О. Лукићево у Лукићеву

одређује се:

Даница Ђорђевић маст.инж.арх..... Број лиценце ИКС : 321 А08021

Инвеститор:

**"VINEX ETIL DOO
LUKIĆEVO", ул.Ивана
Марковића Ирца
бб,Лукићево**

Виолета Илић



Овлашћено лице: Виолета Илић -Директиор

Место и датум:

Кула , V 2026.год.

0.4.	Изјава главног пројектанта
------	----------------------------

0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Главни пројектант ИДР-Идејног решења за Изградњу СИЛОСА кап. 1528м³ са пратећим садржајем **(I ФАЗА)** и Изградња КОТЛАРНИЦЕ кап. 3 MW **(II ФАЗА)** на к.п. 1339/1 К.О. Лукићево у Лукићеву

Даница Лечић маст.инж.арх

ИЗЈАВЉУЈЕМ

да су делови пројекта за локацијске услове међусобно усаглашени, да подаци у главној свесци одговарају садржини пројекта

0	ГЛАВНА СВЕСКА	бр: Е 160/ИДР/26
1.	ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	бр: Е 160/ИДР- А/26

Главни пројектант: Даница Ђорђевић маст.инж.арх.
Број лиценце ИКС : 321 А08021

Печат и потпис:



Број техничке документације: Е 160/ИДР/26

Место и датум: Кула , V 2026.год.

0.5.	Садржај техничке документације
------	--------------------------------

0.5.САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0	ГЛАВНА СВЕСКА	бр: Е 160/ИДР/26
1.	ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	бр: Е 160/ИДР- А/26

0.6.	Подаци о пројектантама
------	------------------------

1.3. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

0. ГЛАВНА СВЕСКА:

Пројектант: NS construction, Агенција за инжењерске делатности и техничко саветовање - Кула, Петра Кочића 42, Синиша Новаков пр.

Одговорно лице пројектанта: Синиша Новаков, маст. инж. грађ.

Главни пројектант: Даница Лечић маст. инж. арх

Број лиценце ИКС : 321 А08021

Печат и потпис:



1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:

Пројектант: NS construction, Агенција за инжењерске делатности и техничко саветовање - Кула, Петра Кочића 42, Синиша Новаков пр.

Одговорно лице пројектанта: Синиша Новаков, маст. инж. грађ.

Одговорни пројектант: Даница Лечић маст. инж. арх

Број лиценце ИКС : 321 А08021

Печат и потпис:



0.7.	Подаци о објекту и локацији
------	-----------------------------

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

тип објекта:	слободно-стојећи објекат	
врста радова :	нова градња	
категорија објекта:	(I ФАЗА)Б,А,А,А (II ФАЗА)В	
класификација појединих делова објекта:	учешће у укупној површини објекта (%):	класификациона ознака:
	(I ФАЗА)	
	100 %	1.) 127131 - "Б" -Силос кап. 1528м3 П+0 -Силоси за потребе пољопривредне производње До 4.000 м2 и висине од 25 м
	100 %	2.) 127143 - "В"-Пријемни кош са надстрешницом и елеваторским стубом П+0-остале пољопривредне помоћне зграде висине преко 25м
	100 %	3.) 127141 - "А"-Елеваторска шахта са стубом П+0-остале пољопривредне помоћне зграде
	100 %	4.) 127141 - "А"-Мост технолошке везе П+0-остале пољопривредне помоћне зграде
	(II ФАЗА)	
	100 %	1.) 125103 - "В" -Котларница кап. 3MW П+0 -Индустријске зграде-све осим радионица

назив просторног односно урбанистичког плана:	PROSTORNI PLAN GRADA ZRENJANINA
град/општина:	Лукићево, Зрењанин
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина објекта:	к.п. 1339/1 К.О. Лукићево
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру:	к.п.1216/2 К.О. Лукићево-Постојећи инфраструктурни прикључци
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се налазе надземни делови линијског инфраструктурног објекта/прикључних водова, везани за површину земљишта (улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.) који су предмет захтева:	- -
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се налазе постојећи водови који су у колизији са предметним радовима:	-
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на које се измештају постојећи водови (уколико је измештање предмет захтева):	-

број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се налазе постојећи објекти који се уклањају:	к.п. 1339/1 К.О. Лукићево
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу:	к.п.1216/2 К.О. Лукићево- -Улица-преко постојећег колског прилаза
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:	
Електроенергетска дистрибутивна мреже	
Укупни капацитет	Предвиђа се прикључење на јавну дистрибутивну мрежу ПРЕКО ПОСТОЈЕЋЕГ ПРИКЉУЧКА БЕЗ ПОВЕЋАЊА КАПАЦИТЕТА ЕД број:5007723800 Шифра мерног места:104000083257 Одобрена снага:975KW -једно мерно место На к.п. 1339/1 налази се постојећа МБТС TS 512 са које ће се извести разводи за обе фазе градње. Максимална једновремена снага I Фаза износи 40 KW. Максимална једновремена снага II Фаза износи 70 KW.
Врста прикључка	Трајни
Врста мерног уређаја	Трофазно бројило

Начин грејања	Нови објекти се не греју
Потребни енергетски капацитети за различите намене	Број функционалних јединица-пословање
Потребни енергетски капацитети за заједничку потрошњу	-
Подаци о прикључцима постојећих објеката на парцели/парцелама (уколико постоје)	ЕД број:5007723800 Шифра мерног места:104000083257 Одобрена снага:975KW
Нетипични потрошачи	Нема
Потреба за већом поузданошћу и сигурности у испоруци електричне енергије	Без посебних захтева
Друга инфраструктура	

водоводна мрежа	Новопроектовани објекти немају санитарну воду. Постојећи прикључак је у функцији постојећих објеката.
хидрантска мрежа	Предметна парцела поседује водоводни прикључак на јавну насељску мрежу са прикључном цеви ПЕХД $\Phi 160$. Постојећа хидрантска мрежа се у потпуности задржава и задовољава техничке потребе I и II ФАЗЕ изградње. Нема повећања капацитета.
Гасна инсталација	Није потребна. Новопроектовани објекти немају гасну инсталацију.
Санитарно фекалне воде	Објекат нема санитарну воду. Постојећи објекти служе се постојећом водонепропусном септичком јамом.
атмосферска вода	Предвиђа се одвођење атмосферске воде на зелену површину на парцели инвеститора
отпадне воде	Нема

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

(I ФАЗА) СИЛОС кап. 1528м³ са пратећим садржајем

1.) СИЛОС кап. 1528м³ П+0 (I ФАЗА)

димензије објекта:	укупна површина парцеле/парцела:	193549м²
	укупна БРГП	109,67м²
	укупна БРУТО изграђена површина:	109,67м²
	НЕТО површина:	94,98м²
	БРУТО површина приземља:	109,67м²
	површина земљишта под објектом/заузетост:	109,67м ² =0,06%
	спратност (надземних и подземних етажа):	П+0
	висина објекта (венац/слеме):	+19,44/+22,47
	апсолутна висинска кота (венац/ слеме):	101,65/104,68 мнм
	спратна висина:	-
	број функционалних јединица/број станова:	1
материјализација објекта:	материјализација фасаде:	Поцинковани валовити лим
	оријентација слемена:	-
	нагиб крова:	30°
	материјализација крова:	Поцинковани валовити лим

2.) Пријемни кош са надстрешницом и елеваторским стубом П+0 (I ФАЗА)

димензије објекта: материјал изација објекта:	укупна површина парцеле/парцела:	193549м²
	укупна БРГП	172,51м²
	укупна БРУТО изграђена површина:	172,51м²
	НЕТО површина:	145,78м²
	БРУТО површина приземља:	172,51м²
	површина земљишта под објектом/заузетост:	172,51м ² =0,09%
	спратност (надземних и подземних етажа):	П+0
	висина објекта (венац/слеме):	+10,32/+29,23

	апсолутна висинска кота (венац/ слеме):	92,53/111,44 мнм
	спратна висина:	-
	број функционалних јединица/број станова:	1
	материјализација фасаде:	Поцинковано-пластифицирани лим
димензије објекта:	оријентација слемена:	Северозапад-југоисток
	нагиб крова:	6°
	материјализација крова:	Поцинковано-пластифицирани лим

3.) Елеваторска шахта са стубом П+0 (I ФАЗА)

димензије објекта: материјализација објекта:	укупна површина парцеле/парцела:	193549м2
	укупна БРГП	10,15м2
	укупна БРУТО изграђена површина:	10,15м2
	НЕТО површина:	7,20м2
	БРУТО површина приземља:	10,15м2
	површина земљишта под објектом/заузетост:	10,15м2=0,005%
	спратност (надземних и подземних етажа):	П+0
	висина објекта (венац/слеме):	+10,43/+11,88
	апсолутна висинска кота (венац/ слеме):	92,64/94,09 мнм
	спратна висина:	-
	број функционалних јединица/број станова:	1
димензије објекта:	материјализација фасаде:	Бетон-челик
	оријентација слемена:	-
	нагиб крова:	-
	материјализација крова:	-

4.) Мост технолошке везе П+0

димензије објекта:	укупна површина парцеле/парцела:	193549м2
	Укупна дужина	26,85 м

	укупна БРГП	- м2
	укупна БРУТО изграђена површина:	- м2
	НЕТО површина:	- м2
	БРУТО површина приземља:	- м2
	површина земљишта под	0,0 %
	спратност (надземних и подземних	П+0
	висина објекта (венац/слеме):	+6,11/+8,00
	апсолутна висинска кота (венац/ слеме):	88,32/90,21 мнм
	спратна висина:	-
	број функционалних јединица/број станова:	1
материјализација објекта:	материјализација фасаде:	Челични профили
	оријентација слемена:	--
	нагиб крова:	-
	материјализација крова:	-

(II ФАЗА) КОТЛАРНИЦА кап. 3 MW

1.) КОТЛАРНИЦА кап. 3 MW П+0 (II ФАЗА)

димензије објекта: материјализација објекта:	укупна површина парцеле/парцела:	193549м2
	укупна БРГП	759,54м2
	укупна БРУТО изграђена површина:	759,54м2
	НЕТО површина:	705,63м2
	БРУТО површина приземља:	759,54м2
	површина земљишта под објектом/заузетост:	759,54м2=0,39%
	спратност (надземних и подземних етажа):	П+0
	висина објекта (венац/слеме):	+9,40/+10,79
	апсолутна висинска кота (венац/ слеме):	91,27/92,66 мнм
	спратна висина:	-
	број функционалних јединица/број станова:	1
	материјализација фасаде:	Termoizolacioni panel PIR ispuna

димензије објекта:	оријентација слемена:	Severoistok.jugo zapad
	нагиб крова:	11°
	материјализација крова:	Termoizolacioni panel PIR ispuna

I ФАЗА

	Објекти за рушење	2
	Укупна површина 46м2+174м2	220 м2
	Број паркинг места	Постијећи
Површина нових саобраћаница I фаза	139,34м2	
Површина постојећих саобраћаница	14002м2	
Површина постојећих објеката	24777м2	
Укупно БРГП објекта	292,33м2	
укупноБРУТО површина објекта:	292,33 м2	
УкупноНЕТО површина објекта:	247,96 м²	
проценат зелених површина:	(дато локацијским условима)	(остварено) 79,78%
индекс заузетости	(дато локацијским условима)	(остварено) 12,90%.
индекс изграђености:	(дато локацијским условима)	(остварено) 0,13%.

II ФАЗА

	Објекти за рушење	0
	Укупна површина	0 м2
	Број паркинг места	Постојећи
Површина нових саобраћаница II фаза	206,67м2	
Површина постојећих саобраћаница	14002м2	
Површина постојећих објеката	24777м2	
Укупно БРГП објекта	759,54м2	
укупноБРУТО површина објекта:	759,54 м2	
УкупноНЕТО површина објекта:	705,63 м²	
проценат зелених површина:	(дато локацијским условима)	(остварено) 79,78%
индекс заузетости	(дато локацијским условима)	(остварено) 13,20%.
индекс изграђености:	(дато локацијским условима)	(остварено) 0,13%.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА I ФАЗА + II ФАЗА

	Објекти за рушење	2
	Укупна површина	220 м2 м2
	Број паркинг места	Постојећи
Површина нових саобраћаница фаза	346,01м2	
Површина постојећих саобраћаница	14002м2	
Површина постојећих објеката	24777м2	
Укупно БРГП објекта	1051,87м2	
укупноБРУТО површина објекта:	1051,87 м2	
УкупноНЕТО површина објекта:	953, 59 м²	
проценат зелених површина:	(дато локацијским условима)	(остварено) 79,78%
индекс заузетости	(дато локацијским условима)	(остварено) 13,34%.
индекс изграђености:	(дато локацијским условима)	(остварено) 0,133%.

0.8.	Сажети технички опис
------	----------------------

На основу пројектног задатка Инвеститора "VINEX ETIL DOO LUKIĆEVO ", ул.Ивана
Марковића Ирца бб,Лукићево

пројектован је СИЛОС кап. 1528м³ са пратећим садржајем
(I ФАЗА) и КОТЛАРНИЦА кап. 3 MW (II ФАЗА) на к.п. 1339/1 К.О. Лукићево

Ново пројектовани објекти I фазе су:

- 1.) СИЛОС кап. 1528м³ П+0
- 2.) Пријемни кош са надстрешницом и елеваторским стубом П+0
- 3.) Елеваторска шахта са стубом П+0
- 4.) Мост технолошке везе П+0

Ново пројектовани објекти II фазе су:

- 1.) КОТЛАРНИЦА кап. 3 MW П+0

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПАРЦЕЛЕ 1339/1 К.О. Лукићево

Новопроекттовани објекти су део постојећег комплекса "VINEX ETIL DOO
LUKIĆEVO, улица Ивана Марковића Ирца

бб, К.П. 1339/1, К.О. Лукићево. Укупна величина парцеле је 193 549 м².

На катастарској парцели у власништву "VINEX ETIL DOO LUKIĆEVO ", ул.Ивана

Марковића Ирца бб,Лукићево

, евидентирано је више објеката са укупном површином од 24777м² уписаних према
листу непокретности.

Објекти под редним бројем 6 (46м²) као и објекат бр. 10(174м²) се руше за потребе
изградње I фазе СИЛОС кап. 1528м³ са пратећим садржајем.

За потребе изградње II фазе нема објеката за рушење.

Сви остали објекти се у целости задржавају.

Приступ парцели је обезбеђен преко јавне саобраћајнице на к.п.1216/2 К.О. Лукићево
преко постојећег колског прилаза.

Парцеле су равне без изразитих депресија и неправилног облика са својим димензијама.

Парцела су комунално опремљене водоводним прикључком за санитарну воду и
воду за хидрантску мрежу преко постојећег водоводног прикључка.На парцели се налазе
надземни хидранта ДН100 ради ватроодбране постојећих објеката .Постојећа хидрантска
мрежа ће се користити и за ватроодбрану нови х објеката обе фазе.

Парцела је опремљена постојећим електроенергетским прикључком -са следећим подацима:

ЕД број:5007723800

Шифра мерног места:104000083257

Одобрена снага:975KW

Обе фазе изградње се прикључују на исти поменути постојећи прикључак
без повећања капацитета,а све преко постоје МБТС ТС 512 у оквиру парцеле
инвеститора.

Б. ЛОКАЦИЈСКО РЕШЕЊЕ

Објекат је пројектован у складу са захтевом Инвеститора. Лоциран је у Лукићеву на к.п. 1339/2 К.О. Лукићево.

I ФАЗА

Грађевинска линија је удаљена 276,27м од регулације, а од к.п. 1336/2 удаљеност је 5м
На локацију се приступа са к.п. 1216/2 К.О. Лукићево .са постојећег колског прилаза.К.п. 1216/2 евидентирана је као локални пут у катастру непокретности.

Интерна саобраћајница омогућава несметани ток саобраћаја и манипулацију возила како за пријем тако и за утовар у возило као и саобраћање ватрогасног возила.

II ФАЗА

Грађевинска линија је удаљена 358,06м од регулације, а од к.п. 1336/2 удаљеност је 22,56м
На локацију се приступа са к.п. 1216/2 К.О. Лукићево .са постојећег колског прилаза.К.п. 1216/2 евидентирана је као локални пут у катастру непокретности.

Интерна саобраћајница омогућава несметани ток саобраћаја и манипулацију возила како за пријем тако и за утовар у возило као и саобраћање ватрогасног возила.

Ц. НАМЕНА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ РЕШЕЊА

I ФАЗА

За потребе новог капацитета на слободној површини предвиђа се изградња је СИЛОСА кап. 1528м³ са пратећим садржајем

Објекат је пројектован у складу са захтевом Инвеститора.

Ситуационим решењем дато је коначно решење комплекса и распоред појединих објеката. Осовине свих објеката су међусобно паралелне.

Слободне површине, простор испред и око нових објеката, потребно је озеленити травом и пејсажном вегетацијом.

1.) СИЛОС кап. 1528м³ П+0

Објекат је пројектована као слободностојећи објекат .Пречник ћелије је 11,00м.Челично поцинкована конструкција ћелије се ослања на АБ темељну плочу.

Бруто повшина =109,67 м²

Нето површина=94,98 м²

Спратност објеката је П + 0

Висина слемеа +22,47м

Силосне ћелије имају намену складиштења житарица. Пројектована је 1 силосна ћелија капацитета $Q = 1528 \text{ м}^3$ на бази $\gamma = 7,8 \text{ кН/м}^3$, са конусним дном.
Пречник ћелија је 11,00 м, висина конуса је 490цм ,висина плашта 14,84 м, а кров је у виду купе = висине 3,03м. Укупна висина саме ћелије са кровом је 22,47м.

Ћелије су намењене за искључиво централно пуњење и централно пражњење.Челична конструкција ћелије је део стандардне опреме,доказе о стабилости и носивости саме ћелије даје произвођач опреме.

Ћелија се ослања на темљну кружну плочу са проширеном темељном стопом.

Бетонска констукција темељне плоче је од МБ 30 са пречником за ослањање саме ћелије 11,82цм.

Ослањање ћелије је на на коти +0.00 м. Спој се накнадно обезбеђује од продора воде.

Причвршћење хелије за темељни прстен је помоћу анкера које испоруцује добављач опреме. Дубина фундаирања је усвојена уважавајући геомеханички елаборат и услове на лицу места.

Испоручилац хелија је дужан доставити сву потребну документацију (статичку силосних хелија, атесте, листу материјала и делова те упутство за монтажу и одржавање).

За монтажу надхелијске транспортне опреме предвиђене су челичне пасареле које међусобно повезују хелије и елеваторску стуб. Ослањају се на кровне платформе силоса. Приступ са терена на крају силоса је уз помоћ пењалица са леђобраном. Конструкција пасарела силоса је од ХОП профила у квалитету С 235 JРГ2, те истегнутог метала са оградом и решеткастим базиштем.

2.) Пријемни кош са надстрешницом и елеваторским стубом П+0

Објекат је пројектована као слободностојећи објекат. Димензије објекта су у разуђеној основи Спратност П (приземље)

Бруто површина =172,51 м²

Нето површина=145,78 м²

Висина слемена 29,23м

Изнад пријемног коша је надстрешница и елеваторски стуб објекат је конципирана као целина изнад јединственог простора. Конструкција надстрешнице изнад пријемног коша је оквирна, челична, једноводна конструкција, адекватног слободног профила. Распон оса надстрешнице је 4,50 м а размак рамова је 354,5 м. Рамови су ослоњени на АБ темељне стубове пријемног коша. Кров и фасада се облажу профилисаним челичним лимом у боји по избору Инвеститора.

Пријемни кош служи за наилазак пуних возила и њихово пражњење. По својој концепцији то је укопан објекат димензија 17,87м*3,90м.

Пријем робе врши се у пријемни кош тако што возило наилази на платформу и празни садржај у пријемни кош. На кошу се налази решетка која служи за пражњење камиона кипера који се кипују уназад. Након истовара приколице возила житарица у пријемни кош одакле зрно до елеватора односи ланчани изузимач.

По усвојеној концепцији пријемни кош је укопани објекат. Објекат је армирано бетонска конструкција са јасно израженим деловима, а то су пријемни бункер, шахт затезне и погонске главе, канал ланчаног транспортера.

Пријемни кош је са двостраним нагибом оствареним набијеним бетоном који се накнадно уграђује. Након уградње ланчаног изузимача и заливања шлицева око истог врши се глетовање косих површина цем. малтером до црног сјаја. За налегање проходне решетке предвиђен је посебан ослонац од "Л" профила уздуж зидова пријемног бункера и ИПЕ 330 челичних профила попреко постављених на сваки 1 метар. На почетку и крају усипног коша су шахтови погонске и затезне главе, прилагођени габаритимавезних елемената. Приступ у јаме је пењалицама кроз за то предвиђене отворе на горњим плочама који су снабдевени челичним поклопцима.

Темељење објекта је предвиђено на темељној плочи од армираног бетона димензија по статичком прорачуну.

Олуке и кровне опшаве радити од поцинкованог лима д-0,55мм.

Елеваторски стубје отворена челична конструкција ослоњена на АБ зидове шахте.

У висина стуба, а према технолошким захтевима пројектоване су степенице Тако је омогућен приступ свој предвиђеној технолошкој опреми која се мотира у оквиру елеваторског торња. Укупна висина стуба износи +29.23м.

3.) Елеваторска шахта са стубом П+0

Објекат је пројектован као слободностојећи објекат.

Димензије објекта су 3,5м x 2,9м.

Спратност П (приземље)

Бруто повшина = 10,15 м²

Нето површина = 7,20 м²

Висина слемена 11,88 м

Елеваторска шахта је укопан армирано бетонски објекат. Објекат се изводи са свим мерама заштите од подземних вода (хидроизолација, квалитет бетона, итд). Објекат се састоји од темељне плоче и зидова, све МБ 30.

На врху шахте на коти 0,00, анкерисани су ослонци стубова елеваторског стуба.

Димензије елеваторског торња су 2,75 x 2,40м укупне висине 11,88м. Стуб је изведен од челичних профила у варијанти заварене конструкције.

4.) Мост технолошке везе П+0

Објекат је пројектован као слободностојећи објекат. Дужина моста је 26,85м. Спратност П (приземље)

Бруто повшина = - м²

Нето површина = - м²

Висина слемена 8,00м

У непосредној близини постојећег објекта бр.5 протеже се мост са наменом транспорта робе до поменутог објекта. Да би се роба допремила до новог објекта неопходно је успоставити транспортну линију.

Носива конструкција транспортне линије је мост за технолошку везу.

Конструкција моста је просторна отворена челична конструкција. Мост је на једном крају ослањен на елеваторски стуб, на другом крају на равански стуб и један међу стуб. Међу стуб и крајни стубови немају фундамент већ се монтирају директно на постојећи асфалт д=25цм.

II ФАЗА

КОТЛАРНИЦА кап. 3 MW

За потребе постојеће производње дестилата потребно је изградити парну котларницу на биомасу. Котларница има намену производње водене паре са снагом до 3MW.

Тренутно као енергент за постојећу производњу користи се електричну енергију те је потребно заменити новим енергентом-биомасом што је са становишта енергетске ефикасности знатно повољније.

Бруто повшина = **759,54 м²**

Нето површина = **705,63 м²**

Спратност објекта је П + 0

Висина слемена +10,79м

Објект се састоји од;

- Пријемног бункер
- командне просторије са техничким каналом
- котларнице
- складишта сировина.

Темељи су предвиђени као темељи самци од армираног бетона као и темељне плоче, све МБ 30. Самце просторно повезују темељне греде и парапетне греде.

Носећа вертикална конструкција је од челичних стубова.

Кровна конструкција је од челичних носача, димензија према статичком прорачуну, а рожњаче се изводе од челични кутијасих профила. Димензије рожњача ће, такође, бити одређене статичким прорачуном. Кровна конструкција се укрућује спреговима – у . Покривање крова извести термоизолационим панелом ватроотпорности према елаборату заштите од пожара.

Фасадна облога је термоизолациони панел 60мм са ПИР испуном са ватроотпорности од 60мин. према елаборату заштите од пожара.

Под у објекту је бетонски д=20 цм и ради се од армираног бетона МБ 30.

Све окапнице и стрехе опшивају се поцинковано-пластифицираним лимом д=0,55 мм, а куке и узенгије су од поцинковане траке.

Атмосферка вода са кровне површине сакупља се олуцима и олучним цевима и даље води ка зеленој површини на парцели инвеститора.

Фасадна столарија - прозори је шестотокоморна ПВЦ столарија, боје по избору инвеститора, застакљена нискоемисионим стаклом 4+12+4 мм.

Улазна врата су од челичних профила застакљени или делимично нискоемисионим стаклом 4+12+4 мм.

Олуке и кровне опшаве радити од поцинкованог лима д-0,55мм.

Носива конструкција котларнице је од челичних профила адекватног пресека.Фундирање је на темељима самцима,док је опрема котла фундирана на темељној плочи,све МБ 30. Фасадна и кровна облога је термоизолациони панел 60мм са ПИР испуном са ватроотпорности од 60мин.

Командна соба,као и пријемни бункер су са зидовима од армираног бетона.

Складиште сировине је капацитета 700м3.

Складиште сировине је са три стране омеђена аб зидовима до висине од 2,4м док се надаље пружа челична конструкција.Фундирање се ради на аб тракастим темељима.

ИНСТАЛАЦИЈЕ I КОМУНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ

Водовод-санитарни

Парцела је комунално опремљена водоводним прикључком за потребе санитарне воде.

Постојећи прикључак је у функцији постојећих објеката.

Нови објекат нема санитарну воду.

Водовод-хидрантска

Унутар комплекса изведена је хидрантска мрежа која се у целости задржава и која је изведена у прстенастом облику. За ватроодбрану новопројектованих објеката I и II фазе изградње користиће се иста без повећања капацитета.Постојећа мрежа задовољава противпожарне техничке услове за обе фазе.

Постојећа хидрантска мрежа снабдева се водом за противпожарне потребе из насељске мреже ,напајање се задржава без повећања капацитета.

Канализација

Постојећи објекти се служе постојећом водонепропусном јамом.

Новопројектовани објекти немају санитарно-фекалну отпадну воду.

Атмосферске воде са бетонских или асфалтних површина које служе за кретање и

паркирање возила, утовар и истовар робе прикупиће се линијским сливником (канал или ригола) који прати нивелацију саобраћајнице II одводи на зелену површину на предметној парцели.

Електроенергетска мрежа

Предвиђа се прикључење на јавну дистрибутивну мрежу ПРЕКО ПОСТОЈЕЋЕГ ПРИКЉУЧКА БЕЗ ПОВЕЋАЊА КАПАЦИТЕТА

ЕД број:5007723800

Шифра мерног места:104000083257

Одобрена снага:975KW

Све са једним мерним местом.

На к.п. 1339/1 налази се постојећа МБТС ТС 512 са које ће се напајати обе фазе градње.

Максимална једновремена снага **I Фаза** износи 40 KW.
Максимална једновремена снага **II Фаза** износи 70 KW.

За заштиту објекта од атмосферског пражњења предвиђена је класична громобранска инсталација и темељни уземљивач.

Објекат ни у једном свом процесу експлоатације нема технолошких отпадних вода.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I ФАЗА СИЛОС кап. 1528м3 са пратећим садржајем

Према УРЕДБИ

О ЛИСТИ ПРОЈЕКТА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЛИСТИ ПРОЈЕКТА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. ("Сл. гласник РС", бр. 106/2025)

складиштени објекти се не налазе ни на једној листи, I за које је обавезна процена утицаја нити на листи II за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја.

II ФАЗА КОТЛАРНИЦА кап. 3 MW

Се налази на листи II за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја.


3. Производња енергије:

1) постројења за производњу електричне и/или топлотне енергије, **водене паре**, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова (термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали уређаји за сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива са снагом од 1 до 50 MW,

0.9.	Графички прилози-
------	-------------------

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

Локација: парцела број 1339/1



ЛЕГЕНДА

кат.стање —
фак.стање —

вода: ● ○ ⊕ ⊙

спруја: ⊕ ⊙ ⊕ ⊙ ⊕ ⊙

гас: ■

ПРИЛОЖИШТА

ПРИЛОЖИШТА БР. 1

ПРИЛОЖИШТА БР. 2

ПРИЛОЖИШТА БР. 3

ПРИЛОЖИШТА БР. 4

ПРИЛОЖИШТА БР. 5

ПРИЛОЖИШТА БР. 6

ПРИЛОЖИШТА БР. 7

ПРИЛОЖИШТА БР. 8

ПРИЛОЖИШТА БР. 9

ПРИЛОЖИШТА БР. 10

ПРИЛОЖИШТА БР. 11

ПРИЛОЖИШТА БР. 12

ПРИЛОЖИШТА БР. 13

ПРИЛОЖИШТА БР. 14

ПРИЛОЖИШТА БР. 15

ПРИЛОЖИШТА БР. 16

ПРИЛОЖИШТА БР. 17

ПРИЛОЖИШТА БР. 18

ПРИЛОЖИШТА БР. 19

ПРИЛОЖИШТА БР. 20

ПРИЛОЖИШТА БР. 21

ПРИЛОЖИШТА БР. 22

ПРИЛОЖИШТА БР. 23

ПРИЛОЖИШТА БР. 24

ПРИЛОЖИШТА БР. 25

ПРИЛОЖИШТА БР. 26

ПРИЛОЖИШТА БР. 27

ПРИЛОЖИШТА БР. 28

ПРИЛОЖИШТА БР. 29

ПРИЛОЖИШТА БР. 30

ПРИЛОЖИШТА БР. 31

ПРИЛОЖИШТА БР. 32

ПРИЛОЖИШТА БР. 33

ПРИЛОЖИШТА БР. 34

ПРИЛОЖИШТА БР. 35

ПРИЛОЖИШТА БР. 36

ПРИЛОЖИШТА БР. 37

ПРИЛОЖИШТА БР. 38

ПРИЛОЖИШТА БР. 39

ПРИЛОЖИШТА БР. 40

ПРИЛОЖИШТА БР. 41

ПРИЛОЖИШТА БР. 42

ПРИЛОЖИШТА БР. 43

ПРИЛОЖИШТА БР. 44

ПРИЛОЖИШТА БР. 45

ПРИЛОЖИШТА БР. 46

ПРИЛОЖИШТА БР. 47

ПРИЛОЖИШТА БР. 48

ПРИЛОЖИШТА БР. 49

ПРИЛОЖИШТА БР. 50

ПРИЛОЖИШТА БР. 51

ПРИЛОЖИШТА БР. 52

ПРИЛОЖИШТА БР. 53

ПРИЛОЖИШТА БР. 54

ПРИЛОЖИШТА БР. 55

ПРИЛОЖИШТА БР. 56

ПРИЛОЖИШТА БР. 57

ПРИЛОЖИШТА БР. 58

ПРИЛОЖИШТА БР. 59

ПРИЛОЖИШТА БР. 60

ПРИЛОЖИШТА БР. 61

ПРИЛОЖИШТА БР. 62

ПРИЛОЖИШТА БР. 63

ПРИЛОЖИШТА БР. 64

ПРИЛОЖИШТА БР. 65

ПРИЛОЖИШТА БР. 66

ПРИЛОЖИШТА БР. 67

ПРИЛОЖИШТА БР. 68

ПРИЛОЖИШТА БР. 69

ПРИЛОЖИШТА БР. 70

ПРИЛОЖИШТА БР. 71

ПРИЛОЖИШТА БР. 72

ПРИЛОЖИШТА БР. 73

ПРИЛОЖИШТА БР. 74

ПРИЛОЖИШТА БР. 75

ПРИЛОЖИШТА БР. 76

ПРИЛОЖИШТА БР. 77

ПРИЛОЖИШТА БР. 78

ПРИЛОЖИШТА БР. 79

ПРИЛОЖИШТА БР. 80

ПРИЛОЖИШТА БР. 81

ПРИЛОЖИШТА БР. 82

ПРИЛОЖИШТА БР. 83

ПРИЛОЖИШТА БР. 84

ПРИЛОЖИШТА БР. 85

ПРИЛОЖИШТА БР. 86

ПРИЛОЖИШТА БР. 87

ПРИЛОЖИШТА БР. 88

ПРИЛОЖИШТА БР. 89

ПРИЛОЖИШТА БР. 90

ПРИЛОЖИШТА БР. 91

ПРИЛОЖИШТА БР. 92

ПРИЛОЖИШТА БР. 93

ПРИЛОЖИШТА БР. 94

ПРИЛОЖИШТА БР. 95

ПРИЛОЖИШТА БР. 96

ПРИЛОЖИШТА БР. 97

ПРИЛОЖИШТА БР. 98

ПРИЛОЖИШТА БР. 99

ПРИЛОЖИШТА БР. 100

СИТУАЦИЈА - МАКРОЛОКАЦИЈА

NS construction Siniša Novakov pr. P.Kočića 42,Kula	INVESTITOR "VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukićevo
LOKACIJA k.p 1339/1 K.O. Lukićevo	OBJEKAT IZGRADNJA SILOSA k.p. 1628m3 sa pratećim sadržajem (I FAZA) i IZGRADNJA KOTLARнице k.p. 3MW (II FAZA)
PROJEKTANT ODGOVORNI PROJEKTANT: Siniša S. Novakov mast. inž.arh.	PROJEKTANT: Siniša S. Novakov mast. inž.arh.
CRTEZ CRTEZ BROJ 1.7.1	Situacija Makrolokacija Vrsta teh. dokumentacije - Idejno rešenje
Datum V 2026g. R=1/100	10 PROJEKAT ARHITEKTURE


РАЗМЕРА 1:2500

Геодетско мерење извршено је комбинованом ГПС-РТК
методом у Агрос систему и поларном методом.

Оверава: Мара Луговски студио.инж.арх.




Изradio: "Теобанат", Зрењанин, Змај Јовина 2а



ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
- ПОСТОЈЕЋЕ ВИСИНСКЕ КОТЕ
- ПОСТОЈЕЋА САОБРАЋАЈНИЦА
- ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
- ПОСТОЈЕЋИ КОРИСТИТЕЉИ



PLANIRANI OBJEKTI
PRVA FAZA GRADNJE

SILOSA kap. 1528m³ sa pratećim sadržajem:

- 1. Silos kap. 1528 m³ P+0
- 2. Pijemni koš sa nadstrešnicom i elevatorskim stubom P+0
- 3. Elevatorska šahta sa stubom P+0
- 4. Most tehnološke veze P+0

PLANIRANO PROŠIRENJE POSTOJEĆE SAOBRACAJNICE (demou)

±0,00=82,21mm

PLANIRANI OBJEKTI
DRUGA FAZA GRADNJE

KOTLARница kap. 3MW:

- 1. Kotlarница kap. 3MW P+0

PLANIRANO PROŠIRENJE POSTOJEĆE SAOBRACAJNICE (demou)


±0,00=81,87mm

- POSTOJEĆI-PROTIV POZARNI HIDRANTI-
- VŠ-POSTOJEĆA PRIKLJUČNA VODOVODNA ŠAHTA
- POSTOJEĆA MBTS-ca koje se napajaju obe faze izgradnje
- P-PARKING-postojeći
- ULAZ U OBJEKAT

SITUACIJA - MIKROLOKACIJA


NS construction Siniša Novakov pr. P.Kočića 42,Kula	Janiša Jozgebuti		
INVESTITOR	"VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukićevo		
LOKACIJA	k.p 1339/1 K.O. Lukićevo		
OBJEKAT	IZGRADNJA SILOSA kap. 1528m ³ sa pratećim sadržajem (I FAZA) i IZGRADNJA KOTLARнице kap. 3MW (II FAZA)		
PROJEKTANT	ODGOVORNI PROJEKTANT: Danica Đorđević mest. inž. arh.	PROJEKTANT: Siniša S. Novakov mest. inž. arh.	
CRTEŽ	Situacija Mikrolokacija		Vrsta teh. dokumentacije -Idejno rešenje
CRTEŽ BROJ 1.7.2	Datum: V 2026g.	R=1/100	1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE

I FAZA



OSNOVA NA -3,55


NS construction Siniša Novakov pr. P.Kočića 42,Kula	Janković Inženjering	
	INVESTITOR "VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukićevo	
LOKACIJA k.p 1339/1 K.O. Lukićevo		
OBJEKAT IZGRADNJA SILOSA kap. 1628m3 sa pratećim sadržajem (I FAZA) i IZGRADNJA KOTLARнице kap. 3MW (II FAZA)		
PROJEKTANT	ODGOVORNI PROJEKTANT: Danica Đorđević mast. inž. arh.	PROJEKTANT: Siniša S. Novakov mast. inž. građ.
CRTEZ	OSNOVA NA -3,55- I FAZA Vrsta teh. dokumentacije -Idejno rešenje	
CRTEZ BROJ 1.7.3	Datum: V 2022.g.	R=1/100 1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE




oznaka	namena	neto pov.(m2)
1.1	prijemni koš	69,69
1.2	vezni kanal	17,80
1.3	nadstrešnica	58,29


bruto površina objekta: 172,51 m²

OSNOVA NA -2,06 I FAZA		
 NS construction Štetaša Novakova pr. P.Kodica 48,Kula		
INVESTITOR	"VINEX ETIL", ul.Ivana Markovića Iroa bb,Lukičevo	
LOKACIJA	k.p. 1339/1 K.O. Lukičevo	
OBJEKT	IZORAZNA SILOSA k.p. 1688/6 na prazninu sadržanu u FAZI I IZORAZNA KOTLARARNICA k.p. 1687/1 (u FAZI A)	
PROJEKTANT	ODGOVORNI PROJEKTANT: Zvezdana Jozgobati, inž. inž. arh. Dječeva Dječeva mnt. inž. arh.	
CRTEŽ	OSNOVA NA -2,06 I FAZA	
CRTEŽ BROJ	1.7.4 Datum: V 2023.g.	1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE






OSNOVA KROVNE RAVNI I FAZA			
INSTITUCIJA	INSTITUCIJA	INSTITUCIJA	INSTITUCIJA
LOKACIJA	LOKACIJA	LOKACIJA	LOKACIJA
OBJEKAT	OBJEKAT	OBJEKAT	OBJEKAT
PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
ORTIZ	ORTIZ	ORTIZ	ORTIZ
ORTIZ BROJ	ORTIZ BROJ	ORTIZ BROJ	ORTIZ BROJ



PRESEK A-A I FAZA			
NS construction Siniša Novakov pr. P.Kočiča 42, Kula		Janičević	
INVESTITOR		"VINEX ETIL", ul. Ivana Markovića Irca bb, Lukićevo	
LOKACIJA		k.p. 1339/1 K.O. Lukićevo	
OBJEKAT		IZGRADNJA SILOSA k.p. 1528m3 sa pratećim sadržajem (I FAZA) i IZGRADNJA KOTLARнице k.p. 3MW (II FAZA)	
PROJEKTANT		PROJEKTANT: Siniša S. Novakov mast. inž. grad.	
CRTEZ		PRESEK A-A-I FAZA	
CRTEZ BROJ 1.7.7		Datum: V 2025 g. R=1/100	
		1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE	



PRESEK B-B

B - B
1:50

B

A

I FAZA

+11,00

+11,00

+10,32

887.2

1037.2

991.4

25.0
25.0

500.0
400.0

25.0
25.0

+1,50

150.0

+0,00

-0,25

postojeci plato

poklopac sahta
nagazni

postojeca saobraćajnica

-2,05

180.0

60.0
60.0

25.0

2,35

25.0

100.0

150.0

100.0

92.5

200.0

25.0

40.0

AB T.ploča, d=30cm, MB30
t.beton 5cm
t.tucanik 10cm

PRESEK B-B I FAZA

NS construction
Siniša Novakov pr.
P.Kočica 42, Kula

Janišević

INVESTITOR

"VINEX ETIL", ul. Ivana Markovića Irca bb, Lukićevo

LOKACIJA

k.p. 1339/1 K.O. Lukićevo

OBJEKAT

IZGRADNJA SILOSA k.p. 1528m3 sa pratećim sadržajem (I FAZA) i
IZGRADNJA KOTLARNOG k.p. 3MW (II FAZA)

PROJEKTANT

ODGOVORNI PROJEKTANT:
Dimitrije Stokich

PROJEKTANT:
Siniša S. Novakov mast. inž. građ.

CRTEZ

PRESEK B-B-I FAZA


Vrsta teh. dokumentacije - idejno rešenje


CRTEZ BROJ 1.7.8

Datum: V 2025.g.

R=1/100


1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE







PRESEK D-D I FAZA

NS construction Siniša Novakov pr. CON P.Kočića 42,Kula		<i>Jasna Jozek</i>	
INVESTITOR		"VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukićevo	
LOKACIJA		k.p. 1339/1 K.O. Lukičevo	
OBJEKT		IZGRADNJA SLOBA k.p. 1528m3 sa preločin održajem (I FAZA) I IZGRADNJA KOTLARNE k.p. 347m3 (II FAZA)	
PROJEKTANT		ODGOVORNI PROJEKTANT: Dorica Dordević mest. inž.art.	
CRTEZ		PROJEKTANT: Siniša S. Novakov mest. inž.građ.	
PRESEK D-D-I FAZA		Vrsta teh. dokumentacije - Idejno rešenje	
CRTEZ BROJ	1.7.10	Datum: V 2025.g.	R=1/100
1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE			

[illegible]


[illegible]



PRESEK F-F I FAZA


NS construction Stiša Novakov pr. P.Kočiča 42,Kula <i>Janur Jozgobiti</i>	
INVESTITOR	"VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukičevo
LOKACIJA	k.p. 1339/1 K.O. Lukičevo
OBJEKT	IZGRADNJA SILOSA k.p. 1626m8 na pratećim sadržajima(I FAZA) i IZGRADNJA KOTLARNE k.p. 9M(WII FAZA)
PROJEKTANT	ODGOVORNI PROJEKTANT: Dušan Stoković mast. inž. arh. PROJEKTANT: Stiša S. Novakov mast. inž. grad.
CRTEZ	PRESEK G-G-I FAZA Vrsta teh. dokumentacije - Idejno rešenje
CRTEZ BROJ	1.7.13 Datum: V 2026. g. R=1/100 1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE


I FAZA




IZGLED - PREDNJA STRANA - I FAZA

				
INVESTITOR	"VINEX ETIL", ul. Jovana Markovića br. 1b, Lukičevo			
LOKACIJA	k.p. 1339/1, K.O. Lukičevo			
OBJEKT	POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI (POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI)			
PROJEKTANT	POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI (POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI)			
CRTEŽ	POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI (POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI)			
CRTEŽ BR.	3.1.17	Datum: 1.1.2023.	Prilozak: 1.0	PROJEKTANT: ARHITEKTURA




 NS construction Cesta Novosari pr. 10 Kobilas 42,Kula							
INVESTITOR		"VINEX ETIL",ul. Ivana Markovića Ivana bb,Lukivčevo					
LOKACIJA		k.p. 1339/1 K.O. Lukivčevo					
OBJEKAT		IZOBRANKA, OSNOVNA pr. Ispisani na parceli nadležnosti 2 PAVLA I IZOBRAZAK ODLAZANJE, k.p. 1339/1 PAVLA I OGRADNOST PREPOSTAVITELJ Društvo Društvo, m. Istak					
PROJEKTANT		IZOBRANKA ODLAZANJE-1 PAVLA I Društvo Društvo, m. Istak					
CRTEŽ		Vrsta, tpe, dokumentacija - Međo rešeno					
CRTEŽ BROJ: 1.7.18		Datum: 2023. g.		R=1:50		1.0 PROJEKAT ARCHITECTURE	




IZGLED - ZADNJA STRANA-I FAZA

NS construction Stalna Novakova pr. P.Kodica 48,Kada CO CO <i>Janusz Jaggi-buti</i>			
INVESTITOR		"VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irača bb,Lukičeva	
LOKACIJA		k.p. 1339/1 K.O. Lukičeva	
OBJEKT		IZOBAJNJA SILOSA kug. 1688m ³ sa prostora sadržajom I FAZA I	
PROJEKTANT		IZOBAJNJA KOTLARINICE kug. 1688m ³ sa prostora sadržajom I FAZA I	
CRTEZ		IZGLED - ZADNJA STRANA-1 FAZA	
CRTEZ BROJ		1.7.19 Datum: 2022.g. R=1/100	
		1.3 PROJEKT ARHITEKTURE	



OSNOVA TEMELJA II FAZA


 NS construction Stišina Novotvor pr. P.Kočica 42,Kula		
INVESTITOR	"VINEX ETIL", ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukičevo	
LOKACIJA	k.p. 1339/1 K.O. Lukičevo	
OBJEKT	IZGRADNJA SOTLJARNICE kpg. 1516m ² sa pratećim sadržajima I PAZA I	
PROJEKTANT	ODGOVORNI PROJEKTANT: Dimitar Donchev mest. Istokoh.	PROJEKTANT: Stišina B. Novotvor mest. Istokoh.
CRTEŽ	OSNOVA TERENA II PAZA	
GRIZET BROJ	1.7.20	Vrsta tab. dokumentacije - Idejno rešenje
	Datum: V. 2022.g.	R=1:100
		1.0 PROJEKT ARHITEKTURE



oznaka	namena	neto pov.(m2)
1.1	prijemni bunker	76,27
1.2	komandna prost. sa tehn. kanalom	31,11
1.3	kotlarnica	190,75
1.4	skladište sirovine	407,50
ukupnoΣ=705,63m2		
bruto površina objekta:		759,53 m2

OSNOVA PRIZEMLJA II FAZA

NS construction Stjepan Novaković pr. P.Kočica 42,Kula		<i>Janjuzi</i>
INVESTITOR	"VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukićevo	
LOKACIJA	k.p 1339/1 K.O. Lukićevo	
OBJEKT	IZGRADNJA SKLADIŠTA SIROVINE 1680m2 sa pratećim sadržajima (II FAZA) 1	
PROJEKTANT	ODGOVORNI PROJEKTANT: Dimitar Stanković inž. inž. inž.	PROJEKTANT: Stjepan B. Novaković inž. inž. inž.
CRTEŽ	OSNOVA PRIZEMLJA II FAZA	Vrsta teh. dokumentacije - Idejno rešenje
CRTEŽ BROJ	1.7.21 Datum: V 2022.g.	R=1:100 1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE




OSNOVA KROVNE RAVNI II FAZA

NS construction Stiške Novakov pr. P.Kočica 42,Kula	<i>Jamnik</i>	
INVESTITOR	"VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukičevo	
LOKACIJA	k.p 1339/1 K.O. Lukičevo	
OBJEKT	IZGRADNJA: SLOGA zao. 1980i na prostoru područjem II FAZA I IZGRADNJA: KOTLARICE zao. 2017 II FAZA I	
PROJEKTANT	ODGOVORNI PROJEKTANT: Dimitar Stanković inženjer	PROJEKTANT: Stiške S. Novakov inženjer
CRTEZ	OSNOVA KROVNE RAVNI II FAZA	
CRTEZ BROJ	1.7.22	1.0 PROJEKT ARHITEKTURE
	Datum: V 2022.g.	R=1:100




 NS construction Sinisa Novakovic pr. P.J.Kobica 48,Pril.			
	INVESTITOR	"VINEX ETIL", ul. Ivana Markovića Irača bb, Lukičevo	
	LOKACIJA	k.p. 1339/1 K.O. Lukičevo	
	OBJEKAT	IZGRADNJA SILESA 1680m sa postavljenim PAZAJI I IZGRADNJA KOTLARNICI K.p. SMV (u PAZAJI)	
	PROJEKTANT	ODGOVORNI PROJEKTANT: Desisl Dvoracovic msc. inžinjer.	PROJEKTANT: Desisl S. Novakovic msc. inžinjer.
CRTEŽ	PRESEK A-A, B-B I PAZAJI	Vrsta teh. dokumentacije - Istejno rešenje	
IZVEŠ BROJ	1.7.28	Datum: V 2022: g.	R=1/00
		1.6 PROJEKAT ARHITEKTURE	

C - C
1:50




 NS construction Siniša Novakov pr. P.Kočića 42,Kula				
INVESTITOR		"VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukićevo		
LOKACIJA		k.p 1339/1 K.O. Lukićevo		
OBJEKAT		IZGRADNJA SILOSA k.p. 1528m3 sa pratećim sadržajem(I FAZA) i IZGRADNJA KOTLARнице k.p. 3MW(II FAZA)		
PROJEKTANT		ODGOVORNI PROJEKTANT: Draško Borićević inž.ing.	PROJEKTANT: Siniša S. Novakov inž.ing.	
CRTEZ		PRESEK C-C II FAZA		Vrsta teh. dokumentacije -Idejno rešenje
CRTEZ BROJ	1.7.24	Datum: V 2025.g.	R=1/100	1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE

D - D
1:50




NS construction Siniša Novakov pr. P.Kočića 42,Kula		<i>Janusz Fogelbut</i>	
INVESTITOR		"VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukićevo	
LOKACIJA		k.p. 1339/1 K.O. Lukićevo	
OBJEKT		IZGRADNJA SILOSA k.p. 1528m3 sa pratećim sadržajem(I FAZA) i IZGRADNJA KOTLARнице k.p. 3MW(II FAZA)	
PROJEKTANT		ODGOVORNI PROJEKTANT: Draško Đorđević inž. građ.	PROJEKTANT: Siniša S. Novakov inž. građ.
CRTEZ		PRESEK D-D II FAZA	
CRTEZ BROJ		1.7.25 Datum: V 2025.g.	R=1/100
		1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE	

E - E
1:50




NS construction Siniša Novakov pr. P.Kočića 42,Kula		<i>Janusz Jozsebuti</i>	
INVESTITOR		"VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukićevo	
LOKACIJA		k.p. 1339/1 K.O. Lukićevo	
OBJEKAT		IZGRADNJA SILOSA kap. 1528m3 sa pratećim sadržajem(I FAZA) i IZGRADNJA KOTLARнице kap. 3MW(II FAZA)	
PROJEKTANT		ODGOVORNI PROJEKTANT: Draško Borić Draško Borić	PROJEKTANT: Siniša S. Novakov Siniša S. Novakov
CRTEZ		PRESEK E-E II FAZA	
CRTEZ BROJ		1.7.26	
Datum:		V 2025.g.	
R=		1/100	
		1.0 PROJEKAT ARHITEKTURE	


PREDNJI IZGLED II FAZA



BOČNI IZGLED II FAZA



ZADNJI IZGLED II FAZA



OSNOVA TEMELJA II FAZA

 NS construction Štita Novakov pr. P.Kočica 42,Kula		
INVESTITOR	"VINEX ETIL",ul.Ivana Markovića Irca bb,Lukičevo	
LOKACIJA	k.p 1339/1 K.O. Lukičevo	
OBJEKT	IZGRADNJA SILOSA zap. 1680m ² sa pratećim sadržajem II FAZA I IZGRADNJA KOTLARNE zap. 840m ² II FAZA	
PROJEKTANT	ODGOVORNI PROJEKTANT: Damir Jozgobiti, inž. Stroj.	PROJEKTANT: Štita S. Novakov inž. Inženj.
CRTEŽ	IZGLEDI II FAZA	Vrsta teh. dokumentacije -Idejno rešenje
CRTEŽ BROJ	1.7.27 Datum: V 2022.g.	R=1:100 1.0 PROJEKT ARHITEKTURE